

**Przedmiar robót**

<b>lp</b>	<b>Opis pozycji</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostk. netto</b>	<b>wartość netto</b>
1	Rozbiórka i ponowny montaż barierki i poręczy ze stali nierdzewnej	64,5 m		
2	Rozbiórka i ponowny montaż kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej wraz z regulacją włączów do studzienek	131,00 m <sup>2</sup>		
3	Skucia okładzin schodowych z wyrównaniem i kompleksowym przygotowaniem podłoża (konieczna hydroizolacja) pod nową okładzinę granitową wraz z zagospodarowaniem gruzu	32,00 m <sup>2</sup>		
4	Zakup i montaż wycieraczki zewnętrznej przed drzwiami wejściowymi na basen ( min. 80x100 cm)	1 szt		
5	Zakup wraz z montażem okładzin schodowych granitowych płomieniowanych grubości min 2 cm przednózek (podstopnica) i grubości min 3 cm podnózek (stopnica)	32,00 m <sup>2</sup>		
6	Zakup wraz z montażem oświetlenia zewnętrznego ledowego podtynkowego w sąsiedztwie schodów zewnętrznych	20 szt		
7	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod nowe punkty oświetlenia zewnętrznego ledowego podtynkowego	15 m		
8	Skucie okładzin z płytek ceramicznych murków zewnętrznych z wyrównaniem i kompleksowym przygotowaniem podłoża pod malowanie farbami fasadowymi wraz z zagospodarowaniem gruzu	112,00 m <sup>2</sup>		
9	Malowanie murków zewnętrznych farbami fasadowymi.	112,00 m <sup>2</sup>		
10	Wymiana istniejącego odwodnienia liniowego	2,3 m		