
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CZĘŚCI POŁĄCZI DACHOWEJ "NAUTICA" W GORZYCACH
ADRES INWESTYCJI: 44-350 Gorzyce, ul. Boguminska 31
NAZWA INWESTORA: Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji w "Nautica" w Gorzycach
ADRES INWESTORA: ul. Bogumińska 31, 44-350 Gorzyce
DATA OPRACOWANIA: 13.04.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

13.04.2026

Data zatwierdzenia

mgr inż. Łukasz Weinert

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SLK/6328/WBKb/16

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 Roboty Demontażowe		4
2 Wykonanie nowej połaci dachowej		5

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45110000-1	Roboty Demontażowe			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
d.1	0519-04				
		$[(1,84 + 0,49) * 4,70] * 2$	m2	21,902	
		$[(11 * 0,83) * 4,70] * 2$	m2	85,822	
		$(22 * 0,83) * 6,50$	m2	118,690	
				RAZEM	226,414
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
d.1	0519-05				
		poz.1	m2	226,414	
				RAZEM	226,414
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m2		
d.1	0519-05				
		poz.1	m2	226,414	
				RAZEM	226,414
4	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2		
d.1	0406-02				
		poz.1	m2	226,414	
				RAZEM	226,414
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06				
		24,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				
		4,70 * 4	m	18,800	
				RAZEM	18,800
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1	0535-08				
		$(45,0 * 2) * 0,80$	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
8	KNR 4-01	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - Wywóz elementów zdemontowanych i złomu.	m3		
d.1	0108-09				
		poz.5 * 0,10 * 0,10	m3	0,240	
		poz.6 * 0,15 * 0,5	m3	1,410	
		poz.7 * 0,001	m3	0,072	
		poz.1 * 0,03	m3	6,792	
		poz.4 * 0,025	m3	5,660	
				RAZEM	14,174
9	KNR 4-01	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km. Wywóz elementów zdemontowanych i złomu Krotność = 10	m3		
d.1	0108-10				
		poz.8	m3	14,174	
				RAZEM	14,174
10	wycena indywidualna	Koszt składowania materiałów zdemontowanych .Wywóz elementów metalowych do punktu skupu złomu (z dostarczeniem dokumentu potwierdzającego przyjęcie w kg.)	m3		
d.1	a				
		poz.9	m3	14,174	
				RAZEM	14,174

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2	45000000-7	Wykonanie nowej połaci dachowej			
11 d.2	KNR AT-09 0201-01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - wiatroizolacja	m2		
		poz.1	m2	226,414	
				RAZEM	226,414
12 d.2	KSNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		poz.1	m2	226,414	
				RAZEM	226,414
13 d.2	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.1	m2	226,414	
				RAZEM	226,414
14 d.2	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie papa podkładowa	m2		
		poz.13	m2	226,414	
				RAZEM	226,414
15 d.2	KNR-W 2- 02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m2		
		poz.7	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
16 d.2	KNR-W 2- 02 0519-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm Blacha powlekana PCV	m		
		poz.6	m	18,800	
				RAZEM	18,800
17 d.2	KNR-W 2- 02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm Rynny PCV	m		
		poz.5	m	24,000	
				RAZEM	24,000
18 d.2	KNR-W 2- 02 0525-03	Rynny dachowe z PCW łączone na klej - leje spustowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2	KNR-W 4- 01 0544-01	deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien wraz z belką 10x10 cm	m		
		45,0	m	45,000	
				RAZEM	45,000
20 d.2	KNR 2-02 0513-01 analogia	Nasady wentylacyjne PCV - Kominki wentylacyjne na dachu krytym papą	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000